IO 01.15 Stoka C.1
PVC DN 250 SN 12 délka 32,2 m

IO 09.1 Přeložka dešťové kanalizace
PVC DN 400 SN 12 délka 37 m

IO 02.2 Čerpací stanice C
Q = 2 l/s, H= 23,0 m

PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 délka 252,2 m
IO 03.2 Výtlačný řad C
PVC DN 250 SN 12 délka 5,0 m

IO 01.14 Stoka C
PVC DN 250 SN 12 délka 247,1 m

IO 01.2 Stoka A
PVC DN 250 SN 12 délka 797,7 m

IO 08 Vodovodní přípojky
PE d32x3,0 SDR 17 délka 5,9 m
57 ks

IO 07.1 Přeložka vodovodu V1
PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 376,1 m + 452,2 m
PE 100 RC d110x6,6 SDR 17 délka 57,9 m

Odbočky
HP 1 PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 5,5 m
HP 2 LT DN 80 délka 4,6 m
Pítko PE d32x3,0 SDR 11 délka 5,9 m
Odbočka 1 LT DN 100 délka 3,6 m
Odbočka 2 LT DN 80 délka 19,2 m
Odbočka 3 LT DN 80 délka 8,9 m
Odbočka 4 PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 8,6 m
HP 3 LT DN 80 délka 2,7 m

IO 07.2 Přeložka vodovodu V2
PE 100 RC d90x5,4 SDR 17 délka 109,6 m

IO 01.2 Stoka A
PVC DN 250 SN 12 délka 797,7 m

IO 01.5 Stoka A.3
PVC DN 250 SN 12 délka 251,7 m

IO 09.2 Přeložka dešťová kanalizace 2
PVC DN 300 SN 12 délka 42,0 m

IO 01.6 Stoka A.3.1
PVC DN 250 SN 12 délka 65,8 m

IO 07.3 Přeložka vodovodu V3
LT DN 80 délka 10,2 m

IO 01.11 Stoka B.4
PVC DN 250 SN 12 délka 211,6 m

IO 01.12 Stoka B.4.1
PVC DN 250 SN 12 délka 102,2 m

IO 01.13 Stoka B.4.1.1
PVC DN 250 SN 12 délka 23,8 m

V popelu

Pod opěrnou zdí potrubí uloženo v ocelové chráničce
Hydrant podzemní HP 1 LT DN 80 délka 5,5 m
Přepojení přípojky
zděný pilíř
Vodovod uložen do utěsněné ocelové chráničky
Napojení na stávající řad PE d63
Hydrant podzemní HP 2 LT DN 80 délka 4,6 m
Pítko PE d32x3,0 SDR 17 délka 5,9 m
Odbočka 1 LT DN 100 délka 3,6 m Napojení na stávající řad LT DN 100
Odbočka 2 LT DN 80 délka 19,2 m Napojení na stávající řad LT DN 60
Odbočka 3 LT DN 80 délka 8,9 m Napojení na stávající řad LT DN 60
Napojení na stávající řad LT DN 60
Výkop prováděný ručním způsobem
Přepojení přípojky
1955 Li 100
PVC 90

LEGENDA

Navržené IS
- splašková kanalizace - gravitace
- splašková kanalizace - výtlačný řad
- Odtok vyčištěných vod z ČOV
- rušený vodovod
- vodovodní řad
- vodovodní přípojka
- kanalizační přípojka
- přeložka dešťové kanalizace
- rušená dešťové kanalizace

Stávající IS
- kabel NN
- kabel VN
- sdělovací kabel
- plynovod STL
- veřejné osvětlení
- dešťová kanalizace - ORIENTAČNÍ PRŮBĚH
- vodovod

Ostatní
- KN - hranice pozemků
- Geodetické zaměření

označení šachty; kóta poklopu [m n.m.]; staničení [m]; kóta dna [m n.m.]
dimenze potrubí; délka úseku [m]; sklon potrubí [promile]

Poznámka:
Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně, před započetím prací je nutné inženýrské sítě přesně vytýčit.
Před započetím prací je nutné vytýčit hranice pozemků.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Kreslil:	Projektant:	Hlavní projektant:	Technická kontrola:	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
ING. PETR KOBLENC	ING. PETR KOBLENC	ING.MGR. P. DVOŘÁK	ING. J. KASAL, Ph.D.	Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Umístění stavby: Kraj: PLZEŇSKÝ KRAJ — Obec: BUKOVÁ
Investor: OBEC BUKOVÁ
Název stavby: PP Buková–odkanalizování obce
Příloha: Koordinační situace 1

Soubor:	C.3_Koordinační situace.dwg
Formát:	20*A4
Datum:	05/2022
Stupeň:	DUR+DSP
Zakázka:	5087/002
Měřítko:	1:500
Číslo přílohy:	C.3.1
Číslo paré:	

PPJ_0799_Buková5_506059(PJ) – OBSC